

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot kosztorysu: **Montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr. 37/1 w miejscowości Klecie**

Lokalizacja: Działka nr. ewid. gr. 37/1 Klecie

Zamawiający: Gmina Brzostek  
39-230 Brzostek, ul. Rynek 1

Opracowany przez: Gmina Brzostek  
39-230 Brzostek, ul. Rynek 1

Wartość kosztorysowa:

VAT (23%):

Wartość kosztorysowa + VAT:

słownie:

złoty 00/100

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Data: Sierpień .2021

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

Montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr. 37/1 w miejscowości Klecie

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PLAC ZABAW KLECIE.FORte

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn:

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty rozbiórkowe				
10	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,02		
20	KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm	m2	400,00		
30	KNR 2-31 802-3 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.10 cm mechanicznie	m2	400,00		
40	KNR 4-01 108-19 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odl.do 1 km	m3	40,00		
50	KNR 2-31 1-1 Dostawa i wyrównanie gruntu do niwelacji terenu.	m3	45,00		
60	KNR 2-21 402-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia, grunt kat.I-II	m2	237,50		
Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe					

2 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury

10	1-1 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie szt 2,000 elementów i urządzeń placu zabaw bujak dziecięcy pojedynczy	szt	2,00		
20	1-2 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie elementów i urządzeń placu zabaw Zestaw zabawowy	szt	1,00		
30	1-3 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie elementów i urządzeń placu zabaw Huśtawka podwójna	szt	1,00		
40	1-4 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie elementów i urządzeń placu zabaw Karuzela	szt	1,00		
50	KNR 2-31 1-4 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie elementów i urządzeń placu zabaw Grzybki	szt	1,00		
60	1-5 Dostawa i montaż wraz z osadzeniem w fundamencie elementów i urządzeń placu zabaw Ławka	szt	2,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
70	1-6 Dostawa i montaż -Tablica informacyjna Tablica informacyjna: Konstrukcja z rury okrągłej 48,3 x 2 ,9 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana. Tablica wykonana z blachy grubości 1,5 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.szerokość/długość/wysokość	szt	1 ,00		
80	1-7 Dostawa i montaż - kosz na śmieci szerokość/długość/wysokość 0,45/0,45/0,6m betonowy z wkładem stalowym o.c.	szt	1 ,00		
90	1-8 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	kpl	1 ,00		
Razem rozdział 2: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury					

## 3 Ogrodzenie

10	KNR 2-01 312-1 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m, kat.gruntu I-II	dół	28 ,00		
20	KNR 2-02 WACETOB 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3	m3	1 ,90		
30	KNR 2-02 WACETOB 1803-2 Ogrodzenie panelowe wysokości 1,0 m na m 62,000 słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole-nowe panelowe systemowe: zgrzewane z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. - Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [ mm]. - Wysokość panela 1030mm przekrój słupa 40x40mm	m	62 ,50		
40	KNR 2-02 WACETOB 1808-8 Furtki wysokości 1.5 m szerokość 1,0m z kpl. 1,000 siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl	1 ,00		
50	KNR 2-25 307-3 Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie ogrodzenia	m2	20 ,00		

Razem rozdział 3: Ogrodzenie

Razem kosztorys: Montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr. 37/1 w miejscowości Klecie

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT