

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w km 0+000-0+085 na dz. ewid. nr 256/2 w msc. Grudna Górna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w km 0+000-0+085 na dz. ewid. nr 256/2 w msc. Grudna Górna						
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,09		
d.1.1	0111-02	- trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim				
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe wykonanie geodezji powykonawczej	kpl.	1,00		
d.1.1	0111-01					
1.2	77211400-6	Usunięcie drzew i krzaków				
3	KNNR 1	Mechaniczne cięcie i karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z wywozem urobku i utylizacja pozostałości po karczunku zgodnie z przepisami ochrony środowiska	ha	0,02		
d.1.2	0102-02					
4	analiza indywidualna	Cięcie korekcyjno-pielegnacyjne w koronach drzew bez względu na lokalizację i twardość drewna drzewa pni o średnicy 25-45 cm	szt.	18,00		
d.1.2						
5	KNNR 1	Usunięcie utylizacja zgodnie z zasadami ochrony środowiska pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie korzenie, karpina i resztki	mp	2,75		
d.1.2	0110-01					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	45112200-7	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45112000-5	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V				
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu po stronie Wykonawcy)	m ³	68,00		
d.2.1	0212-05					
2.2	45112210-0	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
7	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości w-wy 20cm -usunięcie humusu pod elementy konstrukcyjne i zieleń drogową	m ²	340,00		
d.2.2	0126-01 + KNR 2-01 0126-02					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	45233320-8	PODBUDOWY				
3.1	45233320-8	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem				
8	KNNR 6	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu lub mieszanki 0/31mm gr 25 cm, związanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C/1,5/2 < 4,0MPa (z ewentualnym doziarnieniem recepturę opracowuje wykonawca w oparciu o pobrane próbki)	m ²	388,00		
d.3.1	0111-02					
9	KNNR 6	Doziarnienie warstw konstrukcyjnych z kruszyw naturalnych frakcji 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	388,00		
d.3.1	0112-04					
3.2		Podbudowy z kruszywa łamanego				
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	388,00		
d.3.2	0103-03					
11	KNNR 6	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C(90/3) 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr.10 cm po zagęszczeniu wykonana układarką	m ²	388,00		
d.3.2	0113-05					
3.3		Skropienie, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa 0,8 kg/m2	m ²	283,50		
d.3.3	0202-01					
13	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m ²	270,00		
d.3.3	0202-02					
Razem dział: PODBUDOWY						
4	45233220-7	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie nawierzchni dróg i autostrad				

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w km 0+000-0+085 na dz. ewid. nr 256/2 w msc. Grudna Górna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa wiążąca				
14 d.4.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) jak dla ruchu kat. KR-2	m ²	283,50		
4.2		Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna				
15 d.4.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jak dla ruchu kat. KR-2	m ²	270,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie nawierzchni dróg i autostrad						
5	45233141-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		Pobocza				
16 d.5.1	KNNR 6 0113-05	Umocnienie poboczy z kruszywem łamanym 0/31,5mm lub destruktem z dowozu o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	85,00		
17 d.5.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m koparkami w gruncie kat. III-IV-uformowanie opaski z gruntu za poboczem (grunt z dowozu zaku-pu)	m ³	12,00		
18 d.5.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²	170,00		
5.2	45233000-9	Odwodnienie				
19 d.5.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	85,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: