

**Uchwała Nr XLIV/298/2026
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 października 2026 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. na lata 2027-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 oraz z 2026 r. poz. 605) po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,- **Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. na lata 2027-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr LXIV/550/23 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. na lata 2023- 2027.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Hipszer

**WIELOLETNI
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2027-2030**

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brzostku Sp. z o.o.**

Brzostek, wrzesień 2026 r.

Wstęp.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków /Dz. U. z 2024 r. poz. 757 tj. z dnia 20.05.2024 r./. Zgodnie art. 21 ust. 1. Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planujące budowę i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ma obowiązek opracować Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i poddać go procedurze sprawdzenia co do zgodności z wymogami określonymi w art. 21 ust. 3 ustawy i procedurze zatwierdzenia przez Radę Miejską w Brzostku.

Charakterystyka świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podstawowym celem działalności Spółki jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku dostarcza wodę do 1734 odbiorców w miejscowościach:

Brzostek,
Zawadka Brzostecka,
Kamienica Dolna,
Nawsie Brzosteckie,
Klecie,
Opacionka,
Januszkowice,
Bukowa,
Siedliska Bogusz,
Smarżowa,
Bączałka,
Grudna Dolna,
Głobikówka,
Gorzejowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. uzdatnia wodę w Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku składająca się z dwóch odrębnych, niezależnych od

siebie budynków (jeden pracujący od wielu lat a drugi nowy, (oddany do użytkowania w 2026r.) z odrębnymi instalacjami służącymi do uzdatniania wody pracujących na osobnych przyłączach energetycznych przy ul. Adama Mickiewicza 22. Woda jest dostarczana do odbiorców rurociągami o łącznej długości 154,1km. Sieć wyposażona jest w dwa zbiorniki buforowe o łącznej pojemności 400 m³ przy Stacji Uzdatniania Wody, trzy zbiorniki wyrównawcze o pojemności łącznej 225 m³ przy ul. Słonecznej, dwa zbiorniki wyrównawcze w Gorzejowej o łącznej pojemności 200m³, oraz trzy zbiorniki buforowe przy hydroforniach w Zawadce Brzosteckiej, Nawsiu Brzosteckim i Kleciach o łącznej pojemności 250m³ jak i hydrofornie zlokalizowane w Brzostku, Woli Brzosteckiej, Januszkowicach, Opacionce i Bukowej.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, wydanym dla Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku, możliwy jest pobór wody na cele komunalne w wysokości: 27,08 m³/h tj. maksymalnie – 650,0 m³/d. Woda pobierana jest z 5 ujęć podziemnych czwartorzędowych.

ZGK w Brzostku zarządza trzema oczyszczalniami ścieków komunalnych

- Główna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Kleciach – obsługuje kolektor sanitarny w miejscowościach:
 - Brzostek,
 - Klecie,
 - Bukowa,
 - Januszkowice,
 - Opacionka.

Wydajność oczyszczalni to 500,00 m³/d Długość kolektora sanitarnego wynosi: 73,5 km, ilość obsługiwanych klientów to 1215.

Na kolektorze sanitarnym funkcjonuje 40 przepompowni ścieków.

- Oczyszczalnia ścieków w Siedliskach Bogusz – obsługuje szkołę i budynek wielorodzinny (dawny dom nauczyciela)
- Oczyszczalnia ścieków w Kamienicy Górnej – obsługuje szkołę i mieszkania zlokalizowane w budynku szkoły.

Należy nadmienić, że zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna jest bardzo złożona i wyposażona w obiekty inżynieryjne takie jak przepompownie i hydrofornie. Wynika to z charakterystyki terenu na którym usytuowana jest Gmina Brzostek. Ponadto w związku z rozproszoną zabudową rurociągi są długie w stosunku do obsługiwanych odbiorców. Stanowi to istotny element składowy kosztu świadczonych

usług komunalnych. Wynika to wysokich kosztów eksploatacji urządzeń inżynierskich, zużytej energii elektrycznej oraz amortyzacji i podatku od obiektów liniowych. Dodać należy, że znaczna część sieci, zwłaszcza wodociągowej została zbudowana jeszcze w latach 70-tych i staje się coraz bardziej awaryjna generując koszty naprawy i utraty wody.

Dodatkowo Zakład realizuje odbiór ścieków beczką asenizacyjną od dostawców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Teren odbioru ścieków beczkowskim obejmuje całą gminę.

Podsumowując należy stwierdzić, że Zakład ponosi duże koszty związane z utrzymaniem całej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na rozproszoną zabudowę, ukształtowanie terenu oraz dużą ilość przepompowni, co znacznie podnosi koszt bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń.

Zadania rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane na poszczególne lata

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku widząc potrzeby z zakresu bieżącego utrzymania i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej planuje następujące zadania mające na celu zachowanie ciągłości świadczonych usług oraz ich ustawiczny rozwój.

W zakresie sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji.

- 1. Oddanie do użytkowania kolektora sanitarnego przy ul. M.N. Mysłowskiego w Brzostku – 352 112,00 zł (Gmina Brzostek) –** Obecnie trwa budowa kolektora sanitarnego przy ul. M.N. Mysłowskiego w Brzostku, który swoim zasięgiem obsłuży domy znajdujące się na terenie aglomeracji miejskiej w Brzostku które do tej pory obsługiwane były samochodem asenizacyjnym przez zbiorniki bezodpływowe. Pozwoli to na zwiększenie części aglomeracji miejskiej obsługiwanej kolektorem sanitarnym. Docelowo kolektor będzie obsługiwał 16 odbiorców. Planowane uruchomienie kolektora – 2027r.

- 2. Oddanie do użytkowania kolektora sanitarnego przy ul. Schedy w Brzostku – 90 450,00 zł (Gmina Brzostek)** – Obecnie trwa budowa kolektora sanitarnego przy ul. Schedy w Brzostku, który swoim zasięgiem obsłuży domy znajdujące się na terenie aglomeracji miejskiej w Brzostku które do tej pory obsługiwane były samochodem asenizacyjnym przez zbiorniki bezodpływowe. Pozwoli to na zwiększenie części aglomeracji miejskiej obsługiwanej kolektorem sanitarnym. Docelowo kolektor będzie obsługiwał 2 odbiorców. Planowane uruchomienie kolektora – 2027r.
- 3. Wykonanie projektu rozbudowy kolektora sanitarnego od ul. M.N. Mysłowskiego w Brzostku przez Nawsie Brzosteckie – 95 940, 00 zł (Gmina Brzostek)** – projekt budowlany swoim opracowaniem ma obejmować koniec ul. M.N. Mysłowskiego objętej obszarem aglomeracji miejskiej i rozwijać sieć kanalizacyjną na teren Nawsia Brzosteckiego, przyległej miejscowości do obszaru aglomeracji – planowane zakończenie prac projektowych – 2027r
- 4. Wykonanie projektu nowej oczyszczalni ścieków w Przeczycy – 246 000 zł (Gmina Brzostek/środki własne)** w związku z ciągłym rozwojem kolektora sanitarnego, obsługą coraz większej ilości dostawców oraz wielkim zapotrzebowaniem na odbiór nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym konieczna jest budowa nowej oczyszczalni ścieków, gdyż obecnie posiadana znajduje się na granicy swojej wydolności. Na tą chwilę wybrana jest lokalizacja, pozyskany grunt i zlecone wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami. Projektowana oczyszczalnia z założenia ma mieć swoją dobową wydajność na poziomie 400 m³ z możliwością rozbudowy do 600 m³ i z założenia ma przejąć znaczną część obciążenia oczyszczalni ścieków w Kleciach generowanego przez aglomerację miejską oraz dać możliwość dalszej rozbudowy kolektora sanitarnego na pozostałą część Gminy Brzostek. Zakończenie prac projektowych - 2027r.
- 5. Zakup kamery inspekcyjnej – 50 000 zł (środki własne)** – kamera jest konieczna do bieżącego monitorowania stanu i szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej i usuwania awarii. Planowana realizacja – 2027r.
- 6. Remont kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Kleciach – 200 000 zł (środki własne)** – kolektor został zbudowany na potrzeby pierwotnej oczyszczalni ścieków obsługującej wyłącznie Szkołę Rolniczą w Kleciach i nie został zmodernizowany podczas procesu modernizacji oczyszczalni ścieków w 2008 r. Kolektor zrzutowy obsługuje oczyszczalnię ścieków w Kleciach która

obsługuje teren aglomeracji Brzostku. Obecnie wymaga gruntownego remontu. Planowana realizacja 2028r.

- 7. Remont oczyszczalni ścieków w Kleciach** – 400 000 zł. (środki własne) - Oczyszczalnia była modernizowana w 2008 r. Obecnie wymaga wymiany szeregu elementów eksploatacyjnych takich jak zasuwy, dmuchawy i dyfuzory oraz gruntownego przeglądu i odtworzenia. Oczyszczalnia ta obsługuje swoim działaniem obszar aglomeracji Brzostku. Planowana realizacja – 2028r
- 8. Wymiana kolektora tłocznego od przepompowni przy ul. Legionów** – 150 000 zł. (środki własne) - Obecny kolektor posiada zbyt małą średnicę, regularnie sprawia problemy z utrzymaniem drożności a w aspekcie rozbudowy kanalizacji przy ul. M.N. Mysłowskiego oraz na Nawsiu Brzosteckim stanie się niewydolny. Planowana realizacja – 2030r.
- 9. Sukcesywny remont odcinków kanalizacji sanitarnej.** – 300 000 zł. (środki własne) - Stare odcinki kanalizacji posiadają nieszczelności, które powodują w przypadku intensywnych opadów deszczu oraz podniesienia się poziomu wód gruntowych przecieki wody opadowej do kanalizacji sanitarnej. Napływ wód opadowych powoduje znaczne utrudnienia pracy Oczyszczalni Ścieków w Kleciach – planowana realizacja 2027 -2030
- 10. Modernizacja przepompowni ścieków w Brzostku i Kleciach.**- 400.000 zł (środki własne) - Kompleksowa modernizacja poszczególnych przepompowni w miejscowościach Brzostek i Klecie polegająca na całkowitej wymianie pomp oraz rur ssących i tłocznych wraz z instalacją elektryczną i sterowniczą. Planowana realizacja – lata: 2027 -2030r.

W zakresie utrzymania i rozbudowy sieci wodociągowej:

- 1. Budowa 3 studni głębinowych** - 400 000 zł (środki własne, Gmina Brzostek) - na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku wraz z rurociągiem i sterowaniem. Planowana realizacja – 2027 r.
- 2. Zakup samochodu serwisowego na potrzeby utrzymania sieci** – 300 000 zł (środki własne) – samochód typu van z napędem 4x4 posiadający pełen warsztat i niezbędne narzędzia do utrzymania sieci i usuwania awarii zwłaszcza w ciężko dostępnym terenie. Planowana realizacja – 2027

- 3. Stworzenie systemu monitoringu sieci wodociągowej** – 300 000 zł. (środki własne) - Stworzenie jednolitego systemu monitorującego ciśnienia i przepływ wody na coraz to bardziej rozbudowanej sieci wodociągowej jest koniecznym aby sprawnie lokalizować występujące awarie. Planowana realizacja – 2029r.
- 4. Remont hydroforni** – 200 000 zł. (środki własne) - Układy hydroforowe funkcjonujące na sieci wodociągowej pracują już kilkadziesiąt lat, koniecznym jest sukcesywny remont najstarszych układów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. Planowana realizacja 2029r.
- 5. Przebudowa zbiorników wyrównawczych przy ul. Słonecznej** – 400 000 zł. (środki własne) - Na tych zbiornikach oparte jest funkcjonowanie całej sieci wodociągowej. Zostały zbudowane na samym początku tworzenia wodociągu w Gminie Brzostek w latach 70-tych. Niebawem będą wymagały gruntownego remontu a w związku z ciągłą rozbudową sieci wodociągowej wskazana jest ich przebudowa i zwiększenie pojemności. Planowana realizacja – 2030r.
- 6. Remont sieci wodociągowej** – 200 000 zł (środki własne) – koniecznym jest wymiana newralgicznych, powodujących regularne awarie odcinków sieci wodociągowej, hydrantów oraz wielu zasuw umożliwiających sterowanie siecią wodociągową zwłaszcza w chwili wystąpienia awarii. Planowana realizacja 2027 – 2030.