KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa magazynu obrony cywilnej
ADRES INWESTYCJI	:	Siedliska Bogusz
INWESTOR	:	Gmina Brzostek
ADRES INWESTORA	:	39-230 Brzostek ul. Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT	:	Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Bieszczadzka 16 a , 38-100 Strzyżów
BRANŻA	:	Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2026

Stawka roboczogodziny : 33.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	60.00 %	R+S
Zysk [Z]	10.00 %	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 %	Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	1303141.31 zł
Podatek VAT	:	299722.50 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	1602863.81 zł

Słownie: jeden milion sześćset dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy i 81/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	9496.94	57.36	31.28	5716.78	1524.72	16827.08
2	Roboty ziemne	3017.94	1145.00	597.33	2167.34	578.48	7506.09
3	Warstwy podsypkowe i chudy beton pod ławy fundamentowe	5109.14	18082.80		3065.19	817.44	27074.57
4	Roboty fundamentowe (w cenie betonowania uwzględnić elementy dylatacji i uszczelnień przerw roboczych)	9638.97	52473.14	113.19	5849.95	1560.52	69635.77
5	Elementy żelbetowe- ściany, słupy, wieńce, belki, stropy.	36784.69	50588.26	2656.29	23664.70	6310.99	120004.93
6	Elementy stalowe-płatwie dachowe,słupy,rygle zadaszenia elewacji frontowej oraz dodatkowe elementy podestowe	3623.33	4225.06		2174.01	579.73	10602.13
7	Konstrukcja i pokrycie dachowe	43452.02	247432.56	299.03	26243.89	7000.04	324427.54
7.1	Konstrukcja dachu z dzwigarów deskowych	25997.58	143317.53	255.53	15745.37	4200.03	189516.04
7.2	Obróbki blacharskie orynnowania dodatkowe zabudowy czoła gzymsów	17454.44	104115.03	43.50	10498.52	2800.01	134911.50
8	Ściany murowane i ścianki działowe ceramiczne, HPL	22076.52	56781.08	0.43	13245.62	3532.09	95635.74
9	Tynki	9775.57	6721.46	649.54	6254.74	1668.29	25069.60
10	Licowanie ścian płytkami - Uwaga w cenie izolacji wliczyć taśmy narożne	1556.48	3703.20	13.54	942.12	251.24	6466.58
11	Roboty malarskie	4385.58	5789.77	2.81	2633.81	702.66	13514.63
12	Sufity podwieszane,obudowy g/k	41183.60	54554.84	166.62	24811.64	6616.42	127333.12
13	Podłogi i posadzki	10657.30	108014.72	60.89	6431.18	1715.03	126879.12
13.1	Posadzka na gruncie oznaczenie warstw P1	7535.69	99591.45	27.77	4538.34	1210.22	112903.47
13.2	Ceramika strefy sanitarnej : Uwaga uszczelnienia taśmami i dylatacje wliczyć do ceny ceramik	863.56	1692.28	13.84	526.53	140.42	3236.63
13.3	Ceramika w pomieszczeniach suchych	2258.05	6730.99	19.28	1366.31	364.39	10739.02
14	Stolarka i ślusarka	3811.31	153738.77	8.54	2291.97	611.18	160461.77
14.1	Zewnętrzna	1541.00	133616.50	7.31	928.99	247.72	136341.52
14.2	Wewnętrzna	2270.31	20122.27	1.23	1362.98	363.46	24120.25
15	Ocieplenie scian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji	31186.42	44187.69	138.52	18794.85	5012.40	99319.88
16	Rusztowania	10309.86		1669.80	7189.73	1917.37	21086.76
17	Dostawa wyposażenia		51296.00		0.00	0.00	51296.00
	RAZEM netto	246065.67	858791.71	6407.81	151477.52	40398.60	1303141.31
	VAT						299722.50
	Razem brutto						1602863.81

Słownie: jeden milion sześćset dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy i 81/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTORYS: „Budowa magazynu obrony cywilnej”						
1		**Roboty przygotowawcze**				
1.1	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa -ogrodzenie placu budowy-materiał w 80% do odzysku przez Wykonawcę (wsp. do M 0,2)	m^2	208.500	46.11	9613.94
1.2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - -po zakończeniu budowy	m^2	208.500	29.89	6232.07
1.3	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m^3	313.440	3.13	981.07

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31839

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		**Roboty ziemne**				
2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek-zakres dla całości inwestycji (zgodnie z PZT)	m^2	489.600	0.50	244.80
2.2	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - hałdowanie do ponownego wbudowania	m^3	73.440	0.44	32.31
2.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3	73.440	23.09	1695.73
2.4	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m^2	408.000	9.65	3937.20
2.5	KSNR 1 0210-04	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II-90%- grunt z ukopu Krotność = 0.9	m^3	47.589	8.93	424.97
2.6	KSNR 1 0309-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III-10% ręcznie Krotność = 0.1	m^3	4.759	5.48	26.08
2.7	kalk. własna	Obsługa geologiczna robót ziemnych	kpl.	1.000	1145.00	1145.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31839

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		**Warstwy podsypkowe i chudy beton pod ławy fundamentowe**				
3.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-z mieszanki piaskowo-żwirowej zagęszczenie do Is=0,98 30cm	m^3	78.750	234.25	18447.19
3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton gr 10cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	m^3	15.750	547.77	8627.38

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		**Roboty fundamentowe (w cenie betonowania uwzględnić elementy dylatacji i uszczelnień przerw roboczych)**				
4.1	KSNR 2 0102-01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m^2	38.250	59.32	2268.99
4.2	KSNR 2 0107-03	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37) wodoszczelny W8	m^3	63.000	471.66	29714.58
4.3	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi pręty okrągłe do zbrojenia betonu	t	2.860	4441.02	12701.32
4.4	ZKNR C-2 0301-12	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu masy bitumicznej	m	95.150	19.38	1844.01
4.5	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie	m^2	434.830	18.66	8113.93
4.6	ZKNR C-2 0307-01	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm	m^2	217.415	60.27	13103.60
4.7	ZKNR C-2 0307-03 analogia	Osłonięcie pionowych izolacji folią kubełkową Folia kubelkowa fundamentowa	m^2	217.415	8.69	1889.34

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		**Elementy żelbetowe- ściany,słupy, wieńce, belki, stropy.**				
5.1	KSNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m^2	434.830	63.09	27433.42
5.2	KSNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37) W-8	m^3	30.570	479.44	14656.48
5.3	KSNR 2 0102-04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, słupów prostokątnych i rdzenie	m^2	84.300	94.44	7961.29
5.4	KSNR 2 0107-05	Betonowanie konstrukcji zbrojonych słupów i rdzeni prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37)	m^3	5.269	458.43	2415.47
5.5	KSNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, belek,podciągów i wieńców	m^2	164.025	122.04	20017.61
5.6	KSNR 2 0107-06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37)	m^3	15.456	455.92	7046.70
5.7	KSNR 2 0102-06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, płyt stropowych	m^2	22.050	87.03	1919.01
5.8	KSNR 2 0107-07	Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37) W-8	m^3	3.308	475.55	1573.12
5.9	KSNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m^2	8.060	179.55	1447.17
5.10	KSNR 2 0105-08	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (C30/37) W-8	m^3	1.209	666.57	805.88
5.11	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi.	t	7.820	4441.02	34728.78

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		**Elementy stalowe-płatwie dachowe,słupy,rygle zadaszenia elewacji frontowej oraz dodatkowe elementy podestowe**				
6.1	KSNR 7 0202-01	Pomosty o masie do 5.0 t-dodatkowe konstrukcje pod urządzenia technologiczne	t	0.820	4794.91	3931.83
6.2	KSNR 7 0206-03	Konstrukcje o masie do 50 kg	t	0.820	8134.51	6670.30

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		**Konstrukcja i pokrycie dachowe**				
7.1		**Konstrukcja dachu z dzwigarów deskowych**				
7.1.1	KNR-W 2-02 0405-06	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości ponad 15 m	m^2	546.0298	185.03	101031.89
7.1.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m^2	546.0298	52.41	28617.42
7.1.3	KNR 2-02 0613-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z desek	m^2	1092.060	41.78	45626.27
7.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej dachowej	m^2	546.030	14.78	8070.32
7.1.5	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej przeciwwilgociwa	m^2	546.030	11.30	6170.14

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.2		**Obróbki blacharskie orynnowania dodatkowe zabudowy czoła gzymsów**				
7.2.1	NNRNKB 202 0525-04	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny	m2	546.030	172.86	94386.75
7.2.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych - okapów itp	m	72.400	31.97	2314.63
7.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm blacha powlekana płaska 0,7 tytan cynk	m2	27.150	196.72	5340.95
7.2.4	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy półokrągłych o śr. 15 cm elementy prefabrykowane z blachy stalowej tytancynk gr. 0.7 mm	m	25.500	148.69	3791.60
7.2.5	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	36.000	138.30	4978.80
7.2.6	KNR-W 2-02 2004-0400 analogia	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa dwuwarstwowa 50-02.-obudowa czoła gzymsów-płyta włókno cementowa	m2	86.880	277.38	24098.77

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		**Ściany murowane i ścianki działowe ceramiczne, HPL**				
8.1	KNR 0-27 0160-02	Ściany z pustaków ceramicznych o wysokości do 4,5 m i grubości ściany 25 cm	m2	542.720	159.16	86379.32
8.2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19 w scianach działowych	m	7.200	64.28	462.82
8.3	kalk. własna	Dostawa i montaż w pomieszczeniach sanitariatów pryszniców ścianek wydzielających – z tafli szklanych, wyposażone są w drzwi z zamkiem oraz elementy wykończeniowe i prowadzące	m2	6.400	1374.00	8793.60

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		**Tynki**				
9.1	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki III kategorii, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie cementowo wapienne	m^2	547.720	32.10	17581.81
9.2	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane mechanicznie cementowo wapienne	m^2	194.135	38.57	7487.79

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		**Licowanie ścian płytkami - Uwaga w cenie izolacji wliczyć taśmy narożne**				
10.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	38.700	31.21	1207.83
10.2	ZKNR C-2 0503-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 płytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 30x60 cm grubości 8,5mm o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8) .	m2	38.700	120.32	4656.38
10.3	kalk. własna	Wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych.Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną.Ilość płytek na 1m2/do 10-wg technologi- lustra nad umywalkami	m2	3.000	200.79	602.37

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		**Roboty malarskie**				
11.1	kalk. własna	Gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawy malarskie	m^2	703.155	2.29	1610.22
11.2	KSNR 2 1301-08	Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich-specjalistyczna farba ko-polimerowo-akrylowa kolorystyka wg dok.techn.	m^2	703.155	16.93	11904.41

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		**Sufity podwieszane,obudowy g/k**				
12.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. rozstaw profili nośnych 60 (biuletyn informacyjny nr 8/96)-analogia Sufit panelowy w pomieszczeniach suchych na podkonstrukcji- 60 x 60 cm	m^2	348.600	188.62	65752.93
12.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. rozstaw profili nośnych 60 (biuletyn informacyjny nr 8/96)-analogia Sufit panelowy w pomieszczeniach mokrych na podkonstrukcji- 60 x 60 cm	m^2	348.600	176.65	61580.19

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		**Podłogi i posadzki**				
13.1		**Posadzka na gruncie oznaczenie warstw P1**				
13.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-z mieszanki piaskowo-żwirowej zagęszczenie do Is=0,98 30cm	m^3	39.956	234.25	9359.69
13.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton gr 10cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	m^3	12.108	1303.30	15780.36
13.1.3	KNR-W 4-01 0602-01 analogia	Izolacje poziome jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej	m^2	405.020	29.49	11944.04
13.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8cm Płyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS 20) Krotność = 2	m^2	235.940	109.77	25899.13
13.1.5	KNP 02 1106-02.03	Posadzki wykonane metodą wylewania w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zacieranie mechaniczne- płyta nośna garażu 12 cm	m^2	85.500	230.66	19721.43
13.1.6	KSNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm jastrych betonowy C20/25	m^2	19.200	47.07	903.74
13.1.7	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm docelowo posadzka 6 cm jastrych betonowy C20/25 Krotność = 4	m^2	19.400	34.54	670.08
13.1.8	kalk. własna	Odwodnienie liniowe -płytki korytkowe	m	25.000	1145.00	28625.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.2		**Ceramika strefy sanitarnej : Uwaga uszczelnienia taśmami i dylatacje wliczyć do ceny ceramik**				
13.2.1	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego Emulsja przyczepna do szpachli	m2	12.160	8.35	101.54
13.2.2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie Szpachla wyrównawcza z trasem pod płytki okładzinowe	m2	12.160	65.93	801.71
13.2.3	ZKNR C-2 0308-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa	m2	12.160	74.59	907.01
13.2.4	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 płytki ceramiczne-30x30cm antypoślizgowe jednorodne w masie grubości 8,5mm o nasiąkliwości wodnej E	m2	12.160	117.30	1426.37

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.3		**Ceramika w pomieszczeniach suchych**				
13.3.1	ZKNR C-2 0605-05	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 15-20 mm	m^2	37.550	131.75	4947.21
13.3.2	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego	m^2	37.550	6.29	236.19
13.3.3	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 Płytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 30x30 cm grubości 8,5mm, o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa oraz o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8), klasa antypoślizgowości stopy obutej R10, norma DIN 51130.	m^2	37.550	117.30	4404.62
13.3.4	ZKNR C-2 0515-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm Płytki gresowe cokołowe jednorodne w masie o wysokości 15 cm grubości 8,5mm, o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa oraz o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8), klasa antypoślizgowości stopy obutej R10, norma DIN 51130.	m	50.000	23.02	1151.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		**Stolarka i ślusarka**				
14.1		**Zewnętrzna**				
14.1.1	KSNR 7 0503-02	Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe	m2	5.400	308.58	1666.33
14.1.2		Dostawa ślusarki aluminiowej okna zgodnie z zestawieniem-wycenić wg technologii zgodnie z PW.	m2	5.400	2290.00	12366.00
14.1.3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2.-zewnętrzne- UCW 1,3 W/m2K Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2.-zewnętrzne	m2	4.840	2086.44	10098.37
14.1.4		Dostawa bramy garażowej o świetle przekazdu 4,0x4,0 m zewnętrznej zgodnie z zestawieniem-wycenić wg technologii zgodnie z PW.	m2	64.000	1202.25	76944.00
14.1.5		Dostawa bramy garażowej o świetle przekazdu 4,0x3,0 m zewnętrznej zgodnie z zestawieniem-wycenić wg technologii zgodnie z PW.	m2	12.000	1356.83	16281.96
14.1.6	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy aluminiowej płaskiej p.a.obróbki dodatkowe fasad zewnętrzne z blachy powlekanej	m2	4.900	88.95	435.86
14.1.7	kalk. własna	Żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie w oknach antywłamaniowe -dostawa, montaż,uruchomienie	m2	5.400	3435.00	18549.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31839

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.2		**Wewnętrzna**				
14.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych i toaletach w strefie suchej	m2	4.000	430.86	1723.44
14.2.2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.	szt.	2.000	1148.92	2297.84
14.2.3	KNR 2-02 1209-05 analogia	Balustrady szklane – nierdzewne ANSI 316 L szkło bezpieczne 12 mm	m	20.500	909.91	18653.16
14.2.4	KNR 2-02 1209-01	Pochwyty stalowe chromoniklowe	m	4.500	321.29	1445.81

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		**Ocieplenie scian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji**				
15.1	KNR 0-23 2611-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m^2	451.400	0.68	306.95
15.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m^2	451.400	4.43	1999.70
15.3	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	451.400	17.88	8071.03
15.4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - kolor jasnoszary z czarną miką	m^2	182.620	167.69	30623.55
15.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - kolor ciemnoszary	m^2	212.180	167.69	35580.46
15.6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- cokół tynk mozaikowy	m^2	24.516	188.31	4616.61
15.7	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m^2	17.200	142.84	2456.85
15.8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	98.000	17.25	1690.50
15.9	KNR 0-18 2611-03	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m^2	57.500	62.91	3617.33
15.10	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli z balchy powlekanej łączonej na rąbek układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m^2	57.500	180.12	10356.90

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16		**Rusztowania**				
16.1	KSNR 2 1404-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach,wysokość rusztowania do 9 m	m^2	492.000	40.23	19793.16
16.2	kalk. własna	czas pracy rusztowania	r-g	245.000	5.28	1293.60

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17		**Dostawa wyposażenia**				
17.1		DOSTAWA-wyposażnie magazynów	szt.	1.000	51296.00	51296.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**1303141.31**
Podatek VAT 23%						**299722.50**
Ogółem wartość kosztorysowa robót						**1602863.81**

Słownie: jeden milion sześćset dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy i 81/100 zł